

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Системы вентиляции и кондиционирования в офисном здании
по адресу: г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 9, корп. 10

СОГЛАСОВАНО			
	Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Ведомость документов (начало)

Лист	Наименование	Примечание
1–4	Общие данные	
5	Расположение оборудования и воздуховодов систем вентиляции	
	на отм. –1 этажа	
6	Расположение оборудования и воздуховодов систем вентиляции	
	на отм. 1 этажа	
7	Расположение оборудования и воздуховодов систем вентиляции	
	на отм. 2 этажа	
8	Расположение оборудования и воздуховодов систем вентиляции	
	на отм. 3 этажа	
9	Расположение оборудования и воздуховодов систем вентиляции	
	на отм. кровли	
10	Схемы систем П1, В1	
11	Схемы систем В2, В3, В4, В7	
12	Схемы систем В5, В6	
13	Расположение оборудования и воздуховодов систем кондиционирования	
	на отм. –1 этажа	
14	Расположение оборудования и воздуховодов систем кондиционирования	
	на отм. 1 этажа	
15	Расположение оборудования и воздуховодов систем кондиционирования	
	на отм. 2 этажа	
16	Расположение оборудования и воздуховодов систем кондиционирования	
	на отм. 3 этажа	
17	Схемы воздуховодов систем К1.1 – К1.11, К2.1	
18	Расположение оборудования и фреоновых систем кондиционирования	
	на отм. –1 этажа	
19	Расположение оборудования и фреоновых систем кондиционирования	
	на отм. 1 этажа	
20	Расположение оборудования и фреоновых систем кондиционирования	
	на отм. 2 этажа	
21	Расположение оборудования и фреоновых систем кондиционирования	
	на отм. 3 этажа	
22	Схемы систем фреоновых К1, К2, К3, К3*	

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

– ОВ

Комплексный капитальный ремонт зданий
по адресу: г. Москва, 3–я улица Ямского Поля, д. 9, корп. 10

Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата
Разработал		Смирнов П.			29.05.17
Выполнил		Смирнов П.			29.05.17
Проверил		Кирова С.			29.05.17
Утвердил		Кирова С.			29.05.17

Системы вентиляции
и кондиционирования

Общие данные

Стадия	Лист	Листов
РП	01	09

ООО "Проект Холод"

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СП 60.13330.2012	Отопление, вентиляция и кондиционирование.	
	Актуализированная редакция СНиП41–01–2003.	
СП 7.13130.2013	Отопление, вентиляция и кондиционирования.	
	Противопожарные требования.	
СП 73.13330.2012	Внутренние санитарно–технические системы зданий.	
	Актуализированная редакция СНиП3.05.01–85.	
СП 131.13330.2012	Строительная климатология. Актуализированная версия	
	СНиП23–01–99*	
ГОСТ30494–2011	Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях	
ВСН 353–86	Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей.	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
	Спецификация оборудования и материалов	на 13 листах
	Приложение 1. Таблица воздухообменов	на 2 листах
	Приложение 2. Рамы для установки наружных блоков системы кондиционирования	на 1 листе
	Приложение 3. Отчет программы Xpress в V7.7.0 – базы данных Central 10.6.4	на 7 листах

Условные обозначения

	– клапан воздушный		– воздуховод
	– клапан воздушный с электроприводом		– воздуховод в теплоизоляции
	– клапан противопожарный		– воздуховод гибкий
	– шумоглушитель		– сервисный люк (min. 450x450мм)

Документация разработана в соответствии с техническим заданием, требованиями исходно–разрешительной документации, нормами и правилами, действительными на территории Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО

